



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.025.416-75	Nº SICONV 821203/2015	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Ourém/PA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO									958.676,18	
1.			CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO					-	958.676,18	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	22.913,93	
1.1.0.1.	PREFEITURA	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	18.331,14	BDI 1	22.913,93	22.913,93	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	25.670,31	
1.2.0.1.	SINAPI	CPU-014	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	361,82	BDI 1	452,28	1.302,57	RA
1.2.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	132,20	28,57	BDI 1	35,71	4.720,86	RA
1.2.0.3.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00	463,91	BDI 1	579,89	6.958,68	RA
1.2.0.4.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	190,00	53,42	BDI 1	66,78	12.688,20	RA
1.3.			MOVIMENTO DE TERRA					-	12.912,20	
1.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	27,75	54,51	BDI 1	68,14	1.890,89	RA
1.3.0.2.	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	146,23	3,89	BDI 1	4,86	710,68	RA
1.3.0.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	114,79	30,75	BDI 1	38,44	4.412,53	RA
1.3.0.4.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	129,51	33,05	BDI 1	41,31	5.350,06	RA
1.3.0.5.	SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	107,67	4,07	BDI 1	5,09	548,04	RA
1.4.			INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)					-	77.631,49	
1.4.0.1.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	4,31	368,16	BDI 1	460,20	1.983,46	RA
1.4.0.2.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	44,47	388,61	BDI 1	485,76	21.601,75	RA
1.4.0.3.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	44,47	141,85	BDI 1	177,31	7.884,98	RA
1.4.0.4.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	475,03	8,01	BDI 1	10,01	4.755,05	RA
1.4.0.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	460,13	6,94	BDI 1	8,68	3.993,93	RA
1.4.0.6.	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	538,24	5,35	BDI 1	6,69	3.600,83	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.025.416-75	Nº SICONV 821203/2015	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Ourém/PA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO									958.676,18	
1.4.0.7.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,10	9,07	BDI 1	11,34	261,95	RA
1.4.0.8.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	330,33	10,34	BDI 1	12,93	4.271,17	RA
1.4.0.9.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	149,41	88,89	BDI 1	111,11	16.600,95	RA
1.4.0.10.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	207,91	37,08	BDI 1	46,35	9.636,63	RA
1.4.0.11.	SINAPI	CPU-015	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	357,32	6,81	BDI 1	8,51	3.040,79	RA
1.5.			SUPERESTRUTURA					-	99.907,02	
1.5.1.			PILARES					-	47.685,32	
1.5.1.1.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	298,20	29,80	BDI 1	37,25	11.107,95	RA
1.5.1.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	545,70	8,37	BDI 1	10,46	5.708,02	RA
1.5.1.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	148,20	6,06	BDI 1	7,58	1.123,36	RA
1.5.1.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.013,10	5,05	BDI 1	6,31	6.392,66	RA
1.5.1.5.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	35,22	388,61	BDI 1	485,76	17.108,47	RA
1.5.1.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	35,22	141,85	BDI 1	177,31	6.244,86	RA
1.5.2.			VIGAS					-	45.845,58	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.025.416-75	Nº SICONV 821203/2015	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Ourém/PA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO									958.676,18	
1.5.2.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	337,21	32,03	BDI 1	40,04	13.501,89	RA
1.5.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	320,69	8,37	BDI 1	10,46	3.354,42	RA
1.5.2.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	549,93	7,57	BDI 1	9,46	5.202,34	RA
1.5.2.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	603,76	6,89	BDI 1	8,61	5.198,37	RA
1.5.2.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,55	6,06	BDI 1	7,58	223,99	RA
1.5.2.6.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	63,64	4,72	BDI 1	5,90	375,48	RA
1.5.2.7.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	27,13	388,61	BDI 1	485,76	13.178,67	RA
1.5.2.8.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	27,13	141,85	BDI 1	177,31	4.810,42	RA
1.5.3.			LAJES					-	6.376,12	
1.5.3.1.	SINAPI	CPU-025	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=10CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA (REF.:74202/2)	M2	63,90	70,67	BDI 1	88,34	5.644,93	RA
1.5.3.2.	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	5,12	41,46	BDI 1	51,83	265,37	RA
1.5.3.3.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,51	388,61	BDI 1	485,76	247,74	RA
1.5.3.4.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,00	6,81	BDI 1	8,51	127,65	RA
1.5.3.5.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,51	141,85	BDI 1	177,31	90,43	RA

RECURSO

↓

Maruza Baptista
Arquiteta
CAU - A28510-2



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.025.416-75	Nº SICONV 821203/2015	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Ourém/PA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO									958.676,18	
1.6.			ARQUIBANCADA E BANCOS DO VESTIÁRIO					-	8.601,72	
1.6.0.1.	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	84,22	35,75	BDI 1	44,69	3.763,79	RA
1.6.0.2.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	5,42	388,61	BDI 1	485,76	2.632,82	RA
1.6.0.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	57,19	6,81	BDI 1	8,51	486,69	RA
1.6.0.4.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,27	7,36	BDI 1	9,20	342,88	RA
1.6.0.5.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	5,42	141,85	BDI 1	177,31	961,02	RA
1.6.0.6.	PREFEITURA	CPU-034	BANCO PARA VESTIÁRIO EM CONCRETO	UND	2,00	165,81	BDI 1	207,26	414,52	RA
1.7.			COBERTURA					-	166.599,68	
1.7.0.1.	PREFEITURA	CPU-003	PERFIL U ENRIJECIDO 150X60X20X3,00 MM	KG	5.119,93	6,73	BDI 1	8,41	43.058,61	RA
1.7.0.2.	PREFEITURA	CPU-005	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 80X4,00 MM	KG	3.185,62	6,48	BDI 1	8,10	25.803,52	RA
1.7.0.3.	SINAPI	CPU-004	TERÇAS EM PERFIL U 127X50X3,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.:92580)	KG	3.830,57	6,41	BDI 1	8,01	30.682,87	RA
1.7.0.4.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.053,24	43,53	BDI 1	54,41	57.306,79	RA
1.7.0.5.	PREFEITURA	CPU-028	CONTRAVENTAMENTO COM VERGALHÃO 3/8" CA 25 (PEÇA DE 6,62M) - COM ESTICADOR FORJADO COM OLHAL E GANCHO, INCLUSO IÇAMENTO	PÇ	8,00	106,78	BDI 1	133,48	1.067,84	RA
1.7.0.6.	PREFEITURA	CPU-029	CONTRAVENTAMENTO COM VERGALHÃO 3/8" CA 25 (PEÇA DE 6,13M) - COM ESTICADOR FORJADO COM OLHAL E GANCHO, INCLUSO IÇAMENTO	PÇ	16,00	100,83	BDI 1	126,04	2.016,64	RA
1.7.0.7.	SINAPI	92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	466,80	5,99	BDI 1	7,49	3.496,33	RA
1.7.0.8.	SINAPI	CPU-35	INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA, EM AÇO, PARA VÃOS DE 27 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF.92258;92257)	0	7,00	361,95	BDI 1	452,44	3.167,08	RA
1.8.			PAVIMENTAÇÃO					-	138.071,30	
1.8.0.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	739,95	12,79	BDI 1	15,99	11.831,80	RA
1.8.0.2.	SINAPI	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	739,95	41,30	BDI 1	51,63	38.203,62	RA
1.8.0.3.	SINAPI	CPU-016	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, POLIMENTO MECANIZADO	M2	680,24	69,83	BDI 1	87,29	59.378,15	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.025.416-75	Nº SICONV 821203/2015	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Ourém/PA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO									958.676,18	
1.8.0.4.	SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	57,71	28,38	BDI 1	35,48	2.047,55	RA
1.8.0.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	15,25	583,00	BDI 1	728,75	11.113,44	RA
1.8.0.6.	PREFEITURA	CPU-032	PISO TÁTIL PRÉ-MOLDADO 25X25, COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, FIXADO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	27,80	81,57	BDI 1	101,96	2.834,49	RA
1.8.0.7.	SINAPI	CPU-033	PISO TÁTIL DE BORRACHA 25X25, COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, FIXADO COM COLA EM PISO INDUSTRIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	45,51	222,58	BDI 1	278,23	12.662,25	RA
1.9.			PAREDES E PAINÉIS					-	92.269,25	
1.9.0.1.	SINAPI	CPU-036	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (REF.:101162)	M2	529,40	86,23	BDI 1	107,79	57.064,03	RA
1.9.0.2.	SINAPI	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	338,93	49,49	BDI 1	61,86	20.966,21	RA
1.9.0.3.	SINAPI	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	116,96	95,78	BDI 1	119,73	14.003,62	RA
1.9.0.4.	SINAPI	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	42,11	4,47	BDI 1	5,59	235,39	RA
1.10.			REVESTIMENTOS					-	70.657,74	
1.10.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.375,75	2,91	BDI 1	3,64	5.007,73	RA
1.10.0.2.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	63,90	4,09	BDI 1	5,11	326,53	RA
1.10.0.3.	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	421,90	13,89	BDI 1	17,36	7.324,18	RA

RECURSO

↓

Maruza Benista
Arquiteta
CAU - A28510 - 2



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.025.416-75	Nº SICONV 821203/2015	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Ourém/PA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO									958.676,18	
1.10.0.4.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	953,85	17,25	BDI 1	21,56	20.565,01	RA
1.10.0.5.	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	281,70	30,73	BDI 1	38,41	10.820,10	RA
1.10.0.6.	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	123,58	172,29	BDI 1	215,36	26.614,19	RA
1.11.			ESQUADRIAS					-	19.699,79	
1.11.0.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	28,20	284,33	BDI 1	355,41	10.022,56	RA
1.11.0.2.	SINAPI	CPU-031	KIT DE PORTA DE MADEIRA COM PINTURA LÁTEX PVA (DUAS DEMÃOS) E FUNDO SELADOR, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	3,00	803,90	BDI 1	1.004,88	3.014,64	RA
1.11.0.3.	SINAPI	CPU-030	KIT DE PORTA DE MADEIRA COM PINTURA PVA (DUAS DEMÃOS) E FUNDO SELADOR, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00	829,62	BDI 1	1.037,03	2.074,06	RA
1.11.0.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,24	299,90	BDI 1	374,88	4.588,53	RA
1.12.			ÁGUAS PLUVIAIS					-	27.835,87	
1.12.0.1.	PREFEITURA	CPU-006	CANALETA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO (DIMENSÕES INTERNAS 0.30x0.40M) REBOCADA E IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM FUNDO DE SEIXO 0.25M E TAMPA COM GRELHA SIMPLES 0,3X1,0M PARA CAPTAÇÃO DA CALÇADA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M	78,60	201,03	BDI 1	251,29	19.751,39	RA
1.12.0.2.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	84,00	43,85	BDI 1	54,81	4.604,04	RA
1.12.0.3.	SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	84,00	1,82	BDI 1	2,28	191,52	RA

Maruza Baptista
Arquiteta
CAU-A28510-2



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.025.416-75	Nº SICONV 821203/2015	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Ourém/PA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO									958.676,18	
1.12.0.4.	SINAPI	CPU-027	CALHA DE BEIRAL, 39M, SEMICIRCULAR DE PVC DIAMETRO 150 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS 4UND, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (REF.:100434)	UND	2,00	1.315,57	BDI 1	1.644,46	3.288,92	RA
1.13.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	2.466,50	
1.13.0.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00	2,78	BDI 1	3,48	146,16	RA
1.13.0.2.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	48,00	5,78	BDI 1	7,23	347,04	RA
1.13.0.3.	SINAPI-I	6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN	10,00	2,98	BDI 1	3,73	37,30	RA
1.13.0.4.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00	3,74	BDI 1	4,68	84,24	RA
1.13.0.5.	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	4,25	BDI 1	5,31	31,86	RA
1.13.0.6.	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	5,12	BDI 1	6,40	76,80	RA
1.13.0.7.	SINAPI	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	8,12	BDI 1	10,15	121,80	RA
1.13.0.8.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,99	BDI 1	9,99	19,98	RA
1.13.0.9.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,27	BDI 1	6,59	13,18	RA
1.13.0.10.	SINAPI	97427	FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	22,28	BDI 1	27,85	55,70	RA
1.13.0.11.	SINAPI	97428	FLANGE EM AÇO, DN 32 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	27,82	BDI 1	34,78	69,56	RA
1.13.0.12.	SINAPI	96702	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	8,00	3,64	BDI 1	4,55	36,40	RA
1.13.0.13.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	86,16	BDI 1	107,70	861,60	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.025.416-75	Nº SICONV 821203/2015	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Ourém/PA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO									958.676,18	
1.13.0.14.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00	56,49	BDI 1	70,61	564,88	RA
1.14.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	21.075,93	
1.14.0.1.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	26,31	BDI 1	32,89	986,70	RA
1.14.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00	17,36	BDI 1	21,70	520,80	RA
1.14.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	33,92	BDI 1	42,40	1.272,00	RA
1.14.0.4.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	6,91	BDI 1	8,64	69,12	RA
1.14.0.5.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	7,21	BDI 1	9,01	54,06	RA
1.14.0.6.	SINAPI	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	14,57	BDI 1	18,21	36,42	RA
1.14.0.7.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	9,63	BDI 1	12,04	72,24	RA
1.14.0.8.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	21,96	BDI 1	27,45	109,80	RA
1.14.0.9.	SINAPI-I	11379	TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	4,00	50,87	BDI 1	63,59	254,36	RA
1.14.0.10.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	21,68	BDI 1	27,10	216,80	RA
1.14.0.11.	SINAPI	89807	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	14,35	BDI 1	17,94	35,88	RA
1.14.0.12.	SINAPI	89735	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	11,01	BDI 1	13,76	137,60	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.025.416-75	Nº SICONV 821203/2015	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Ourém/PA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO									958.676,18	
1.14.0.13.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	20,34	BDI 1	25,43	152,58	RA
1.14.0.14.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	45,60	BDI 1	57,00	228,00	RA
1.14.0.15.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	164,22	BDI 1	205,28	2.258,08	RA
1.14.0.16.	SINAPI	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	3.226,67	BDI 1	4.033,34	4.033,34	RA
1.14.0.17.	SINAPI	98055	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	2.758,65	BDI 1	3.448,31	3.448,31	RA
1.14.0.18.	SINAPI	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	5.751,87	BDI 1	7.189,84	7.189,84	RA
1.15.			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					-	11.068,28	
1.15.0.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	137,29	BDI 1	171,61	1.029,66	RA
1.15.0.2.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	6,00	216,92	BDI 1	271,15	1.626,90	RA
1.15.0.3.	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	433,43	BDI 1	541,79	3.250,74	RA
1.15.0.4.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	149,60	BDI 1	187,00	374,00	RA
1.15.0.5.	SINAPI-I	11762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	UN	2,00	40,20	BDI 1	50,25	100,50	RA
1.15.0.6.	SINAPI-I	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	8,00	53,77	BDI 1	67,21	537,68	RA
1.15.0.7.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	29,53	BDI 1	36,91	221,46	RA
1.15.0.8.	PREFEITURA	CPU-012	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	60,50	BDI 1	75,63	302,52	RA

RECURSO

↓

Maruza Baptista
Arquiteta
CAU - A 28510 / 2



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.025.416-75	Nº SICONV 821203/2015	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Ourém/PA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO									958.676,18	
1.15.0.9.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	28,95	BDI 1	36,19	217,14	RA
1.15.0.10.	PREFEITURA	CPU-013	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	25,53	BDI 1	31,91	191,46	RA
1.15.0.11.	SINAPI	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	3,24	385,01	BDI 1	481,26	1.559,28	RA
1.15.0.12.	SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	115,83	BDI 1	144,79	579,16	RA
1.15.0.13.	SINAPI-I	36206	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	6,00	143,70	BDI 1	179,63	1.077,78	RA
1.16.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	27.553,81	
1.16.0.1.	SINAPI	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	335,54	BDI 1	419,43	838,86	RA
1.16.0.2.	SEDOP	CPU-007	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) (REF:170615)	UND	1,00	541,07	BDI 1	676,34	676,34	RA
1.16.0.3.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	872,40	2,93	BDI 1	3,66	3.192,98	RA
1.16.0.4.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	750,85	4,11	BDI 1	5,14	3.859,37	RA
1.16.0.5.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	19,38	BDI 1	24,23	484,60	RA
1.16.0.6.	SINAPI	92989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	37,48	BDI 1	46,85	3.748,00	RA
1.16.0.7.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00	6,46	BDI 1	8,08	1.292,80	RA
1.16.0.8.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	10,35	BDI 1	12,94	1.552,80	RA
1.16.0.9.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	6,17	BDI 1	7,71	231,30	RA
1.16.0.10.	SINAPI	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,00	8,37	BDI 1	10,46	679,90	RA
1.16.0.11.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	6,86	BDI 1	8,58	34,32	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.025.416-75	Nº SICONV 821203/2015	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Ourém/PA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO									958.676,18	
1.16.0.12.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00	33,29	BDI 1	41,61	249,66	RA
1.16.0.13.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00	37,41	BDI 1	46,76	374,08	RA
1.16.0.14.	SINAPI	74130/6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	213,23	BDI 1	266,54	266,54	RA
1.16.0.15.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	43,56	BDI 1	54,45	54,45	RA
1.16.0.16.	SINAPI	95814	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	17,00	11,41	BDI 1	14,26	242,42	RA
1.16.0.17.	SINAPI	95797	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3,00	37,17	BDI 1	46,46	139,38	RA
1.16.0.18.	SINAPI	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	20,00	22,75	BDI 1	28,44	568,80	RA
1.16.0.19.	SINAPI	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO TR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	18,00	22,75	BDI 1	28,44	511,92	RA
1.16.0.20.	SINAPI	95812	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	2,00	10,93	BDI 1	13,66	27,32	RA
1.16.0.21.	SINAPI	95791	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2,00	32,05	BDI 1	40,06	80,12	RA
1.16.0.22.	SINAPI	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	55,00	6,98	BDI 1	8,73	480,15	RA
1.16.0.23.	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00	4,02	BDI 1	5,03	226,35	RA
1.16.0.24.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	20,38	BDI 1	25,48	178,36	RA
1.16.0.25.	SINAPI-I	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	10,00	11,15	BDI 1	13,94	139,40	RA
1.16.0.26.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	34,39	BDI 1	42,99	214,95	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.025.416-75	Nº SICONV 821203/2015	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Ourém/PA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO									958.676,18	
1.16.0.27.	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	8,90	BDI 1	11,13	244,86	RA
1.16.0.28.	SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	5,99	BDI 1	7,49	97,37	RA
1.16.0.29.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00	30,57	BDI 1	38,21	496,73	RA
1.16.0.30.	SINAPI-I	39389	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	22,00	19,63	BDI 1	24,54	539,88	RA
1.16.0.31.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	20,00	233,19	BDI 1	291,49	5.829,80	RA
1.17.			SERVIÇO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)					-	18.349,46	
1.17.0.1.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	50,70	BDI 1	63,38	253,52	RA
1.17.0.2.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	4,00	17,42	BDI 1	21,78	87,12	RA
1.17.0.3.	PREFEITURA	CPU-021	PARA RAIOS COM CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA, COM BASE E MASTRO DIÂMETRO NOMINAL 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	446,83	BDI 1	558,54	1.117,08	RA
1.17.0.4.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	200,00	33,47	BDI 1	41,84	8.368,00	RA
1.17.0.5.	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	140,00	42,07	BDI 1	52,59	7.362,60	RA
1.17.0.6.	SINAPI	95731	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	12,00	6,66	BDI 1	8,33	99,96	RA
1.17.0.7.	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	6,64	BDI 1	8,30	132,80	RA
1.17.0.8.	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	10,93	BDI 1	13,66	54,64	RA
1.17.0.9.	SINAPI	CPU-020	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UND	21,00	29,90	BDI 1	37,38	784,98	RA
1.17.0.10.	SINAPI	CPU-022	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	17,75	BDI 1	22,19	88,76	RA
1.18.			PINTURA					-	80.302,69	
1.18.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	953,85	1,67	BDI 1	2,09	1.993,55	RA
1.18.0.2.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	953,85	6,84	BDI 1	8,55	8.155,42	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.025.416-75	Nº SICONV 821203/2015	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Ourém/PA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO									958.676,18	
1.18.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	953,85	11,32	BDI 1	14,15	13.496,98	RA
1.18.0.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	63,90	12,64	BDI 1	15,80	1.009,62	RA
1.18.0.5.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	63,90	13,18	BDI 1	16,48	1.053,07	RA
1.18.0.6.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1.555,03	5,19	BDI 1	6,49	10.092,14	RA
1.18.0.7.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - ALAMBRADO	M2	155,88	14,66	BDI 1	18,33	2.857,28	RA
1.18.0.8.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	732,60	9,25	BDI 1	11,56	8.468,86	RA
1.18.0.9.	SINAPI	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	585,20	12,27	BDI 1	15,34	8.976,97	RA
1.18.0.10.	PREFEITURA	CPU-023	ABERTURA E PINTURA DE LETRAS NA FACHADA 01 (COR CINZA) - 3 DEMÃOS	UND	1,00	262,52	BDI 1	328,15	328,15	RA
1.18.0.11.	PREFEITURA	CPU-026	PINTURA MANUAL DE COBOGÓ COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO (INTERNA E EXTERNA)	M2	529,40	36,07	BDI 1	45,09	23.870,65	RA
1.19.			INCÊNDIO					-	1.076,25	
1.19.0.1.	SINAPI	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	170,05	BDI 1	212,56	637,68	RA
1.19.0.2.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	9,00	19,78	BDI 1	24,73	222,57	RA
1.19.0.3.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), "Saída de emergência"	UN	4,00	21,60	BDI 1	27,00	108,00	RA
1.19.0.4.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), "Extintor de incêndio"	UN	4,00	21,60	BDI 1	27,00	108,00	RA
1.20.			ELEMENTOS ESPORTIVOS					-	25.304,85	
1.20.0.1.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1,00	1.095,91	BDI 1	1.369,89	1.369,89	RA
1.20.0.2.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	1.846,58	BDI 1	2.308,23	2.308,23	RA

RECURSO

↓

Maruza Batista
Arquiteta
CAU - A 28510 - 2



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.025.416-75	Nº SICONV 821203/2015	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF Ourém/PA	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO									958.676,18	
1.20.0.3.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	1.121,04	BDI 1	1.401,30	1.401,30	RA
1.20.0.4.	SINAPI	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	155,88	103,80	BDI 1	129,75	20.225,43	RA
1.21.			SERVIÇOS FINAIS					-	8.708,11	
1.21.0.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	10,00	276,31	BDI 1	345,39	3.453,90	RA
1.21.0.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	367,41	7,02	BDI 1	8,78	3.225,86	RA
1.21.0.3.	PREFEITURA	CPU-008	Limpeza geral e entrega da obra	M2	1.024,42	1,58	BDI 1	1,98	2.028,35	RA


Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ourém/PA
Local

segunda-feira, 16 de novembro de 2020
Data


Responsável Técnico
Nome: MARUZA NORONHA BAPTISTA AMORAS
CREA/CAU: A28510-2
ART/RRT: 0000008723383